Produktion Sammelrohre - Materialaufstellung

poolRipp® solar pool absorber

pooldoktor

Kollektor Breite / Sammelrohr	**2,00**	**Breite**	*Sammelrohr*	***Produktion Modell***		
Kollektor Länge / Solarrohr	**8,00**	**Länge**	*Schlauchlänge*		**DIAGONAL**	
Kollektorfläche	**16,00**	**m2**		***JA***	**EINSEITIG**	
Clipleiste - 0,42 mt. Länge	**1,00**	**Distanz**		15,68	Meter Clipleisten	

Angebot	*836 1000000*
Kundenname	
Datum:	**24.02.2021**

Berechnungslängen - inkl. 12% Mehrmenge

0	Ausführung DIAGONAL (Z-Design) liefern!							
Menge	Nippelmenge	Nippel	Fertigung	Menge	Zugabe	Sammler	Sammler	Nippel
Teilstücke	per Teilstück	Kalkulation	Nippel	Enden	3,50	Teilstück	Menge	Summe
2								
4								
6								
8								

DETAILS

Aussen Breite +15 cm	Aussen Länge +15 cm	Nippel Gesamt	PE-Rohr Menge	Schlauchk. SET	Endkappe SET	Kappe FIX	Menge Sammler

LOCH MITTE GESCHLOSSEN !

0	Ausführung EINSEITIG (U-Design) bis 200 cm!							***JA***
Menge	Nippel	Nippel	Fertigung	Menge	Zugabe	Sammler	Sammler	Nippel
Teilstücke	**tatsächlich !!!**	Kalkulation	Nippel	Enden	3,50	Teilstück	Menge	Summe
1	**54**	**55,00**	189,00	2,00	7,00	**196**	**1**	**54,00**
2	**27**	28,00	94,50	1,00	3,85	**98**	**2**	**54,00**
	Produktion: Nippelbohrung	**28**	**bleibt frei !**					

DETAILS

Aussen Breite +15 cm	Aussen Länge +15 cm	Nippel Gesamt	PE-Rohr Menge	Schlauchk. SET	Endkappe SET	Kappe FIX	Menge Sammler
211	815	54	196		2		1,00
		54	197	2		2	2,00
211	815	108	393	2	2	2	**3,00**

	Ausführung EINSEITIG (U-Design) ab 201 cm!							***JA***
Menge	Nippelmenge	Nippel	Fertigung	Menge	Zugabe	Sammler	Sammler	Nippel
Teilstücke	per Teilstück	Kalkulation	Nippel	Enden	3,50	Teilstück	Menge	Summe
4								
8								

DETAILS

Aussen Breite +15 cm	Aussen Länge +15 cm	Nippel Gesamt	PE-Rohr Menge	Schlauchk. SET	Endkappe SET	Kappe FIX	Menge Sammler

Details für Produktion und Kommissionierung

Art. Nr.	Artikel	Summe	EH		Zugabe	Kontrolle
41305420	***NIPPEL Bohrungen***	108	*Stk.*	***montiert***		
41305425	***NIPPEL Gummiringe***	109	*Stk.*	***montiert***	**1**	zusätzlich !
41305437	***PE- Endkappe verschweißt***	2	*Stk.*	***montiert***		
41305428	***NIPPEL Solarverbinder***	113	*Stk.*	***montiert***	**5**	zusätzlich !
GESAMTSUMME SAMMELROHRE		***3***	***Stk.***	***komplett vormontiert***		
41305430	***Lippendichtungen***	***118***	***Stk.***	*inkl. 10 Stück EXTRA*		
41305433	***Stützhülse***	***113***	***Stk.***	*inkl. 5 EXTRA*		
41305438	***Clipleiste - 42 cm Länge***	***38***	***Stk.***	*12 fach Clipleiste*		
41305440	***POOLRIPP Solarrrohr***	***450***	***Meter***	*426,06 Meter*		
41308540	***Gummi Schlauchkupplung***	***2***	***Stk.***	*inkl. Klemmband -Gesamt*		
41307520	***Gummi Endkappe***	***2***	***Stk.***	*inkl. Klemmband -Gesamt*		
24001866	***Reduzierwinkel 90° 50/40***	***2***	***Stk.***	*Gesamtmenge*		
41307530	***Kabelbinder***	***1***	***Stk.***	*1 Sackerl*		
	Poolripp Anleitung	***1***	***Stk.***			
	Detailsblatt mit Mengen	***1***	***Stk.***	*Dieser Zettel*		
	Mengen prüfen ! Packzettel beilgen!			***GEPRÜFT***		

ABLEGEN ZU AUFTRAG

DETAILS zur Bestellung - bitte prüfen !

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken *50 Stück pro Beutel*

geprüft - weiße Felder abhaken *50 Stück pro Beutel*

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

geprüft - weiße Felder abhaken

Kurzzeichen Mitarbeiter

Packliste für den Kunden

X = Reparaturset

Art. Nr.	Artikel	Summe	EH		Zugabe	Kontrolle

INFORMATION für KUNDEN (Seite 3 + 4)

41305420	*NIPPEL Bohrungen (Rohr)*	*108*	*Stk.*	***montiert***		0,50	54,00	***DETAILS zur Bestellung - bitte prüfen !***
41305425	*NIPPEL Gummiringe*	*109*	*Stk.*	***montiert***	**+1**	0,80	87,20	*x* **- zusätzlich 1 Stück kostenlos**
41305437	*PE- Endkappe verschweißt*	*2*	*Stk.*	***montiert***		12,50	25,00	- nur bei EINSEITIG bis 200 cm Breite
41305428	*NIPPEL Solarverbinder*	*114*	*Stk.*	***montiert***	**+5**	0,80	91,20	*x* **- zusätzlich 5 Stück kostenlos, Solarrohr kuppeln**
GESAMTSUMME SAMMELROHRE		***3***	***Stk.***	komplett vormontiert				- Anzahl Sammelrohre prüfen
41305430	***Lippendichtungen***	***118***	***Stk.***	Dichtung zu Solarrohr		0,80	94,40	*x* **- zusätzlich 10 Stück kostenlos, Solarrohr kuppeln**
41305433	***Stützhülse***	***114***	***Stk.***	Formschöner Abschluß		0,46	52,44	*x* **- zusätzlich 5 Stück kostenlos, Abschluss**
41305438	***Clipleiste - 42 cm Länge***	***38***	***Stk.***	12% Mehrlängen dabei		1,75	66,50	- Solarrohr einstecken, ordentliche Verlegung
41305440	***POOLRIPP Solarrrohr***	***450***	***Meter***	**426,06**	Meter	0,94	423,00	- wir liefern Übermenge !! - INFORMATION beachten !
41308540	***Gummi Muffe***	***2***	***Stk.***	inkl. Klemmband - Gesamt		8,25	16,50	- Verbindung Sammelrohre mit Reduzierwinkel, PVC-Rohr
41308552	***Gummi Endkappe***	***2***	***Stk.***	inkl. Klemmband - Gesamt		5,75	11,50	- Endstücke
24001866	***Reduzierwinkel 90° 50/40***	***2***	***Stk.***	Gesamtmenge		2,08	4,16	- kostenlos, Zu- u. Rücklauf, verwenden bei Bedarf
41307530	***Kabelbinder***	***1***	***Stk.***	1 Sackerl		3,50	3,50	- *Clipleisten miteinander fixieren*
	Poolripp Anleitung	***1***	***Stk.***					
	Detailsblatt mit Mengen	***1***	***Stk.***					
INFORMATION						**929,40**		Normalpreis exkl. Mwst
Solarrohrlänge schneiden		***54,00***	***Stück***	*je*	***7,89*** ***Meter***	**Kostenlose Solarrohr Mehrmenge**		**23,94** **Laufmeter**
						Kostenlose Mehrmenge kann nicht zurückgegeben werden!		

INFORMATION KUNDE **Aufbauhinweise:** http://download.pooldoktor.at/POOLRIPP-Anleitung.pdf

MONTAGESCHEMA Sonnenkollektor "DIAGONAL" - Z-design

poolRipp® solar pool absorber

Fertigung

Fertigung



E = Endkappe
SCH = Schlauchkupplung
RIP = Rippenrohr
SAM = Sammelrohr

Breite =
2 Stk. Sammelrohre



E = Endkappe
SCH = Schlauchkupplung
RIP = Rippenrohr
SAM = Sammelrohr

2 oder mehrere
Sammelrohre

MONTAGESCHEMA Sonnenkollektor "EINSEITIG " - U-design

poolRipp® solar pool absorber

JA Fertigung



EINSEITIG

E = Endkappe
SCH = Schlauchkupplung
RIP = Rippenrohr
SAM = Sammelrohr

Bis max. 200 cm Breite
1 x lang und 2 x kurzes
Sammelrohr

JA Fertigung



EINSEITIG

E = Endkappe
SCH = Schlauchkupplung
RIP = Rippenrohr
SAM = Sammelrohr

Ab 200 cm Breite

4 Stk. oder 6 Stk.
idente Sammelrohre